égetett kerámia gerinccserép, kúpalátétettel
30 x 50 mm-es gerincléc
fém gerincléctartó, 45 cm-ként
12 x 12 cm C24 taréjszelemen
2db 5 x 12 cm-es taréjfogópár
kettős fedésű, hódfarkú tetőcserép
30 x 50 mm fa cseréplécezés, 15 cm-ként
50 x 50 mm ellenlécezés, átszellőztetett légrés
páraáteresztő, 3 rétegű polipropilén fliz- alátétfóliázat, 10 cm-es átlapolásokkal
10 cm vastag ásványiszálas hőszigetelés, 5 x 10 cm-es faszelemen, 60 cm-ként
15 cm vastag ásványiszálas hőszigetelés, 10x16 cm szarufa
100 x 100 mm torokgerenda
30 x 50 mm fa cseréplécezés, 15 cm-ként
faforgácslap csavar
24 mm vastag natúr fapáccal kezelt faburkolat
3cm installációs réteg, 3 x 5 cm lécváz
1,2 mm vastag műanyag párazáró fólia
pontonkénti hofogó,
2,5 db/m2

vizsintes részlet a raktárnál felvéve

kiemelt cseréplécz
15 cm széles horganyzott függőereszcsatorna
5 x 10 fa szelemen, 60 cm-ként
12 x 15 cm-es C24-es fa gerenda
álló fugák kihabarcsolás nélkül, a kiszellőztetés céljából
3 cm installációs réteg, gépészet számára, 3 x 5 cm lécváz
1,2 mm vastag műanyag párazáró fólia, 12 cm-es átlapolásokkal
5 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés,
5 x 5 cm vízszintes fa lécváz között
12 cm vastag ásványi szálas hőszigetelés, fekete fátyol kasírozással,
5 x 12 cm fa váz
5cm vastag átszellőztetett légrés
12 cm vastag km. tömör tégla falazat,
3 soronként 3mm vastag laposacélial a fa szerkezethez horgonyozva
lábazat sávájában, 10+1,5 cm vastag építőlemezes PS hőszigetelő tábla
lábazati szigetelés vonalmenti megfogása aluminium sínnel,
a szigetelés visszahajtva, hegesztéssel rögzítve
4 mm vastag modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés,
a lábazatra kihajtva, hegesztéssel rögzítve
15 cm vastag lábazati fal, a faoszlopok rögzítésére
16-32 mm átmérőjű frakcionált kavicságy,
geotextíliával bélelve
teljes keresztmetszetében perforált dréncső,
geotextíliával burkolva
soványbeton lejtéstadó folyóka,
0,5 % -os hosszlejtéssel
15x18 cm C24-es kötőgerenda
6,5 cm aljzatbeton, látszó beton minőségben
1 réteg PE technológiai fólia
14 cm vastag lépésálló PS hab hőszigetelés
5 x 10 cm függőleges faváz, 60 cm-ként
8cm vastag ásványiszálas hőszigetelés,
műanyag fólia kasírozással
két oldali, 24 mm vastag natúr fapáccal kezelt faburkolat
148 mm széles keményfa küszöb
40 mm vastag csapos tömör fa ajtólap
becsavarópánt
24 x148 mm-es fa pallótok
21 x 100 mm-es fa takarólem
24 mm vastag natúr fapáccal kezelt faburkolat
3 cm installációs réteg,
30 x 50 mm függőleges lécváz
1,2 mm vastag műanyag párazáró fólia,
12 cm-es átlapolásokkal
5cm ásványiszálas hőszigetelés,
50 x 50 mm-es vízszintes falécváz
12 cm vastag ásványiszálas hőszigetelés,
fekete műanyag fátyol kasírozással
5cm átszellőztetett légrés
3 mm vastag 20mm laposacél,
a faoszlopknál lehorgonyozva
12 cm vastag km. tömör tégla kitöltő falazat
12 x 12 cm C24 faoszlop, acélkengyellel rögzítve
5 x 10 cm C24 függőleges fa segédváz
12 x 15 cm-es C24-es fa áthidaló
5cm beszellőző rés, perforált rovarhálóval
24 mm vastag tömör fa ajtó béllet borítás
1 cm ásványiszálas hézagkézpés, tartósan rugalmas kitt lezárással
egyedi tervezésű tömör fa bejárati ajtó
fém takarólemez
24 mm vastag kültéri fa járó burkolat
75 x 75 mm fa párnafa
fa ékelés, ásványiszálas hőszigeteléssel kitöltve
nyílászáró EPDM gallérja a vízszigetelésre kihajtva és bitumenes ragasztóval ragasztva
geotextília, a kavicságyazat alatt
4mm vastag modifikált bitumenes telejnedvesség elleni szigetelés,
lángolvasztással leragasztva
12 cm vastag C20-as vasalt aljzatbeton
35 cm széles C20 vasbeton sávalap

Lehoczki Zsolt, Lakóépülettervezési Tanszék,
Diplomatervezés: Teleház épületegyüttes, Őriszentpéter
Kézműves műhely csomópontok, M = 1:10

15

Teleház